

385000 РА, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 236 ИНН 0105069602, OГРН 1130105002015

УТВЕРЖДАЮ:
директор ЗАО «Форест»
Р. А. Заиченко
«14» августа 2017 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по предупреждению и минимизации воздействий на водные объекты при проведении работ (отводы, лесозаготовки, лесохозяйственные работы, дорожное строительство и др.)

Мероприятия по предотвращению и минимизация воздействий на водные объекты при проведении работ включают:

- 1. Планирование размещения делянок, технологии разработки делянок, лесохозяйственных мероприятий, строительства и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры производится согласно проектам освоения лесов с учетом ограничений режима пользования, установленного для водных объектов.
- 2. При отводе делянок, граничащих с водными объектами обязательно уточнить ширину водоохранной зоны около водных объектов.
- 3. При наличии в делянке или на границе с ней временных водотоков с выраженным руслом вдоль них в обе стороны от русла устанавливается буферная зона шириной не менее 10 м, где запрещаются все виды рубок и заезд техники. В случае необходимости устаивается не более 2-х переездов в пределах лесосеки для пересечения водотоков техникой. По завершении работ переезды в границах русла разбираются.
- 4. При наличии в делянке или на границе с ней родников или переувлажненных участков вокруг них устанавливается буферная зона шириной не менее 20 м, где запрещаются все виды рубок и заезд техники.
- 5. Оборудование и эксплуатация переездов через водотоки не должны препятствовать току воды и вызывать захламление русла.

- 6. Не допускается трелевка древесины по водотокам.
- 7. Места стоянки техники, ремонтные мастерские, заправочные емкости не должны располагаться в границах водоохранных зон.

Контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и минимизации воздействия на водные объекты возлагается на руководителя подрядной организации. Общую ответственность за внедрение данной инструкции несет инженер лесосырьевых ресурсов.